

Załącznik nr 2 – Przedmiar- cz 1.

Przedszkole Rusiec - PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Bystrzaki w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ruścu cz.1.					
1		Adaptacja łazienek na potrzeby dzieci niepełnosprawnych			
1.1		Zestaw podtynkowy			
1 d.1.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-05	Ustępy 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Umywalki			
3 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3		Baterie do umywalk			
4 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.4		Zabudowa ubikacji			
5 d.1.4	KNR 0-35 0124-03 analogia	Zabudowa ubikacji 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Wymiana płytek ceramicznych ściennych i podłogowych			
6 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		

		82.49	m2	82.490	
				RAZEM	82.490
7 d.1.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych zaprawie klejowej układane metodą regularną 17.0	m2 m2	17.000	
				RAZEM	17.000
8 d.1.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
1.6	Wymiana rur instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej				
9 d.1.6	KNR-W 4-02 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 25 6	msc. m msc.	25.000 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1.6	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.7	Malowanie ścian i sufitów				
11 d.1.7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 14.40	m2 m2	14.400	
				RAZEM	14.400
12 d.1.7	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 17.0	m2 m2	17.000	
				RAZEM	17.000
13 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.0	m2 m2	17.000	
				RAZEM	17.000
14 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

		14.40	m2	14.400	
				RAZEM	14.400
1.8		Wymiana grzejnika			
15 d.1.8	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika aluminiowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9		Wymiana rur instalacji c.o.			
16 d.1.9	KNR-W 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 18.0	m		18.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.10		Wymiana drzwi			
17 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0.90*2.0	m2	1.800	
				RAZEM	1.800
18 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0.90*2.0	m2	1.800	
				RAZEM	1.800